

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

CEPI – ÁGUAS CLARAS

CONJUNTO 31 LOTE 01 - ADE ÁGUAS CLARAS/DF

Autor do Projeto: Eng. Dalmo Blanco Cinnanti

CREA: 7.962/D-DF

R00	31/10/2022	EMISSÃO INICIAL	DALMO B. CINNANTI
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<i>Nome do projeto</i>	<i>MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE AR CONDICIONADO - CEPI ÁGUAS CLARAS</i>		
<i>Número do projeto</i>	<i>314-SEEDF-CEPI - ADE ÁGUAS CLARAS-MEM-AR-R00</i>		
<i>Local</i>	<i>CONJUNTO 31 LOTE 01 - ADE ÁGUAS CLARAS/DF</i>		

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	31/10/2022

Sumário

Identificação	3
Descrição do projeto	3
Objetivo do memorial	3
Normas relacionadas ao projeto	4
Considerações Finais	4

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	31/10/2022

Identificação

Título do projeto: PROJETO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO CONJUNTO 31 LOTE 01 - ADE ÁGUAS CLARAS/DF

Proprietário: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

Autor do projeto: DALMO BLANCO CINNANTI.

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação de ar condicionado na edificação conforme estrutura na tabela a seguir:

Centro de Primeira Infância do Paranoá Parque – Paranoá:

Pavimento	Altura	Nível (cm)
COBERTURA	145,00	320,00
TÉRREO	320,00	0,19

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar os critérios de cálculo do projeto de ar condicionado e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da instalação obtidos através do cálculo de demanda.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 16401-1 - Instalações de ar condicionado

AR CONDICIONADO - CÁLCULO DE DEMANDA					SOLUÇÃO ADOTADA		REDE FRIGORÍGENA
PONTOS	SALA	ÁREA	TR	BTUS	QUANT.	BTUS	LS-LL
1	MULTIUSO	38,4	2,40	28800	1	30.000	5/8"-3/8"
2	S. PROFESSORES	20,4	1,28	15300	1	22.000	5/8"-1/4"
3	DIREÇÃO	12,53	0,78	9397,5	1	9.000	5/8"-1/4"
4	SECRETARIA	19,2	1,20	14400	1	9.000	5/8"-1/4"

Considerações Finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.